

## 审批意见：

### 牟环建表〔2022〕4号

郑州森林人装饰材料有限公司：

你公司报送的由郑州荣成环保工程有限公司编制的《郑州森林人装饰材料有限公司年产**18**万立方贴面、**15**万张工艺门板、一百万根套线、**2.5**万套生态门、**8**千套定制家具建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目租赁位于郑州市中牟县姚家镇郑民高速与建设路交叉口向南**300**米路西郑州市广顺汽车有限公司现有厂房**5300m<sup>2</sup>**进行建设，总投资**200**万元，主要设计年生产贴面板**18**万m<sup>3</sup>、工艺门板**15**万张、套线**100**万根、生态门**2.5**万套、定制家具**8000**套，劳动定员**40**人，年工作**300**天。贴面生产工艺：外购人造板（泡板）+浸胶纸→压贴→成品贴面板。工艺门板生产工艺：贴面板→下料→转印→拼接粘合→成品工艺门板。套线生产工艺：浸胶纸、无纺布→压贴→分切→缝纫→包覆→齐头→成品。生态门生产工艺：贴面板、方木（下料）+工艺门板、蜂窝纸、铝条→压贴→精修→封边→开孔→成品。定制家具生产工艺：贴面板→下料→雕刻→开孔→封边→成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1、开槽、齐头、精修、开孔及雕刻产生废气经集气罩收集后引入袋式除尘器处理，通过**15**米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤**10**mg/m

3) 要求；热压、转印、粘合、包覆、封边产生的废气经集气罩收集后引入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求(非甲烷总烃 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ ，去除效率 $\geq 70\%$ )要求。

2、生活污水依托郑州市广顺汽车有限公司现有化粪池，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及郑州新区污水处理厂收水标准，通过市政污水管网进入郑州新区污水处理厂。

3、各类配套设施噪声采取基础减震、厂房隔声等措施处理，厂界外排噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

4、边角料、锯末、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废胶桶、袋及生活垃圾等一般固体废物，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行暂存，定期外售或交当地环卫部门统一清运处理；废活性炭、废导热油、废液压油等危险废物分类放置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求及时存入危废暂存间，定期交有资质单位清运处理。

5、总量控制指标严格按照《郑州森林人装饰材料有限公司年产18万立方贴面、15万张工艺门板、一百万根套线、2.5万套生态门、8千套定制家具建设项目主要污染物排放总量指标备案审核表(2022)》(项目编号：2022005)执行。

五、项目建成后及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由中牟县环境监察大队负责。

七、项目如有新增生产设备、扩大生产规模、改变地点或生产工艺等情况，须报我局重新审批后方可进行建设。

2022年2月11日